LINDORES
CONSTRUCTION LOGISTICS

FAVCO 1000E MK II TOWER CRANE

	Main Boom Length							
Radius	27.4	33.95	41.3	47.8	51.3	54.4	57.8	64.4
2.75	25000							
3.0	25000	25000						
3.8	25000	25000	25000					
4.35	25000	25000	25000	22000				
4.6	25000	25000	25000	22000	20000			
4.9	25000	25000	25000	22000	2000	17500		
5.2	25000	25000	25000	22000	20000	17500	16000	
5.8	25000	25000	25000	22000	20000	17500	16000	12500
12.0	25000	25000	25000	22000	20000	17500	16000	12500
13.0	24000	25000	25000	22000	20000	17500	16000	12500
13.5	22000	25000	25000	22000	20000	17500	16000	12500
14.0		25000	25000	22000	20000	17500		12500
15.0		21500	23700	20000	18500	17500		12500
17.5								
20.0		17000	18700	16500	16000	14500	13000	11000
21.2							12500	
22.5								
24.0						12500		
25.0		13500	14900	13500	13000	12000	11000	9500
26.2					12500			
26.7		12500						
27.0				12500				
28.6			12500					
30.0			11600	11000	11000	10000	9500	8200
30.5		10300						
35.0			9000	9000	9000	8500	8000	7000
39.6			7300					
40.0				7000	7500	7000	7000	6000
45.0					6000	6000	5500	5000
45.7				5200				
48.8					5000			
50.0							4700	4000
52.0						4500		
55.0							3700	3200
62.0								2200